

NÁZEV AKCE Psáry, dešťová kanalizace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži		
NÁZEV VÝKRESU Průvodní zpráva		
MÍSTO STAVBY Psáry	FORMÁT 3 x A4	MĚŘÍTKO
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Melichar	ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
KONTROLA Ing. Tomáš Melichar		A
DATUM červen 2012		
OBJEDNATEL obec Psáry		

A. Průvodní zpráva

Psáry – Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži – dešťová kanalizace

OBSAH DOKUMENTACE:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUACE STAVBY

D. DOKLADOVÁ ČÁST

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Dešťová kanalizace

A	Průvodní zpráva	--	3 A4
B	Souhrnná technická zpráva	--	4 A4
C1	Technická zpráva	--	5 A4
C2a	Situace ulice Ve Svahu	1 : 250	4 A4
C2b	Situace ulice Pod Stráží a Ve Stráži	1 : 250	8 A4
C3a	Podélný profil kanalizace, ul. Ve Svahu	1 : 1000/100	3 A4
C3b	Podélný profil kanalizace, ul. Pod Stráží 1	1 : 1000/100	3 A4
C3c	Podélný profil kanalizace, ul. Pod Stráží 2	1 : 1000/100	3 A4
C3d	Podélný profil kanalizace, ul. Pod Stráží 3	1 : 1000/100	3 A4
C3e	Podélný profil kanalizace, ul. Ve Stráži	1 : 1000/100	3 A4
C4	Vzorové řezy uložení potrubí	1 : 20	2 A4
C5	Vzorový řez zděné průtočné šachty	1 : 50	1 A4
C6	vzorová sestava uliční vpusti	1 : 50	2 A4
C7	Vzorový příčný řez komunikací	1 : 50	2 A4

a. Identifikační údaje stavby a investora:

Název stavby:	Psáry, dešťová kanalizace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži
Okres:	Praha - západ
Místo stavby:	Psáry, ulice Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži
Investor:	obec Psáry
Provozovatel:	obec Psáry
Celková délka:	celkem 328,0 m, z toho: Ve Svahu – 93,0 m Pod Stráží 1 – 51,0 m, Pod Stráží 2 – 49,0 m Pod Stráží 3 – 48,0 m Ve Stráži – 87,0 m
Materiál:	BETON - DN 200, DN 400
Termín zahájení stavby:	2012
Termín ukončení stavby:	2012
Stupeň PD:	DSP
Projektant:	Ing. Tomáš Melichar <i>ČKAIT 000, stavby vodního hospodářství</i>

Základní údaje

Projekt řeší rozšíření dešťové kanalizační sítě v obci Psáry v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži. V uvedených ulicích je navrženo zpevnění vozovky asfaltem, doplnění uličních vpustí a výstavba nové dešťové kanalizace. zaústění nové kanalizace je navrženo do stávající dešťové kanalizace z betonových trub DN 400 v ulici Na Vápence.

Přehled výchozích podkladů

- projektová studie úpravy povrchů komunikací a odvodnění, duben 2012, Ing. Jiří Nádvorník – TOK

Členění stavby na stavební objekty

Projekt není rozdělen na stavební objekty, rekonstrukce bude provedena v rámci jedné stavby. Po výstavbě kanalizace bude zhotovena vozovka.

b. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území a stavebním pozemku

Jedná se o zastavěné území rodinnými domy.

Dokumentace řeší odvádění dešťových vod z rekonstruovaných komunikací
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Psáry.

c. údaje o provedených průzkumech

V roce 2012 bylo provedeno místní šetření, při kterém byly zjištěny údaje o vedení stávajících inženýrských sítí v obci. Dále byl proveden průzkum stávajících vedení dešťové kanalizace.

d. splnění požadavků dotčených orgánů

Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů.

e. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Budou splněny obecné požadavky na výstavbu.

f. údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí apod.

Stavba dešťové kanalizace je v souladu s územním plánem.

g. věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Stavba kanalizace musí být provedena před zahájením vlastní rekonstrukce komunikací.

h. předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

Předpokládané zahájení prací: léto 2012

Předpokládané dokončení prací: podzim 2012

Výstavba kanalizace bude probíhat po etapách.

Kanalizace bude v komunikaci provedena odbornou firmou při dočasném záboru části komunikace.

Nejprve bude provedena výstavba ve vozovce s vysazením přípojek pro jednotlivé vpusti. Umístění vpustí je patrné z dokumentace rekonstrukce ulic.

i. statistické údaje o orientační hodnotě stavby

Orientační hodnota stavby je 1 800 000,- Kč.