

Zadavatel:
Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

IČ 00241580

V Praze dne **27. 4. 2016**

Zakázka:

„Psáry – kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou“

Vážený obchodní příteli,
na základě Vaší poptávky ze dne 14. 4. 2016, Vám jménem společnosti **ZEPRIS s.r.o.**, IČ 25117947, se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, předkládáme cenovou nabídku k zakázce **„Psáry – kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou“**.

Výchozí podklady:

Projektová dokumentace zpracovaná projektantem **PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER** ze dne 03/2014. Stupeň projektové dokumentace DSP.

Cenová nabídka po objektech:

SO 01 Tlaková kanalizace

304 094 Kč bez DPH

SO 02 Vodovod

363 374 Kč bez DPH

Celkem bez DPH

669 468 Kč bez DPH

Termín realizace:

30 kalendářních dnů

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

Bc. Tomáš Grabmüller
technický ředitel ZEPRIS s.r.o.
tel.: +420 737 256 567
E-mail: grabmuller@zepris.cz


Přílohy:

- oceněný výkaz výměr
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis ze živnostenského rejstříku
- návrh smlouvy o dílo
- plná moc

**Psáry - kanalizace a vodovod
v ul. Nad Cihelnou**

Sestavení nákladů

Stavební objekt	ZRN	NUS	Celkem	DPH	Celkem vč. DPH
SO 01 - Tlaková kanalizace	304 094	3 000	307 094	64 490	371 584
SO 02 - Vodovod	363 374	3 000	366 374	76 939	443 313
Vytýčení sítí	2 000	0	2 000	420	2 420
Celkem	669 468	6 000	675 468	141 848	817 317

 ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
142 00 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

SO 01 - Tlaková kanalizace

1.	Zemní práce				111 689	0
2.	Podkladní konstrukce				6 624	19
3.	Pozemní komunikace				23 164	58
4.	Trubní vedení				149 464	2
5.	Dokončující konstrukce a práce				13 153	
	827-1 Součet				304 094	79
6.	998 27-6101 Přesun hmot	t	79,46		0	
	Celkem				304 094	

1.	Zařízení staveniště	Kč	304 093,93	0
2.	Území se ztíž. výrob. podmínkami	Kč	304 093,93	0
	Celkem			<u>0</u>

304 094

Kč	304 093,93	0
----	------------	---

304 094

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce						
1.	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového DN do 200 mm 0,60*1	m	0,60	350,00	210,00	0,00868	0,01
2.	130 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky 1,10*1,60*0,60	m3	1,06	450,00	475,20		
3.	132 20-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 1000 m3 Řad - prům. hl. = 1,79 m - souběh s vodovodem rozšíření výkopu živice, štěrk 0,60*(1,79-0,30)*15,50+0,60*(1,79-0,20)*(131,10-15,50) Odbočné řady - prům. hl. = 1,77 m celková délka = 22,80 m, z toho živice = 1,50 m, štěrk = 10,50 m	m3	124,14				
	živice, štěrk	0,80*(1,77-0,30)*1,50+0,80*(1,77-0,20)*10,50	m3	14,95				
		0,80*1,77*(22,80-1,50-10,50)	m3	<u>15,29</u>				
		154,38*0,70	m3	154,38				
			m3	108,07	100,00	10 806,60		
4.	132 20-1209	Příplatek za lepivost hor. 3 108,07*0,25	m3	27,02	10,00	270,18		
5.	132 30-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 1000 m3 154,38*0,20	m3	30,88	125,00	3 859,50		
6.	132 30-1209	Příplatek za lepivost hor. 4 30,88*0,20	m3	6,18	12,00	74,11		
7.	132 40-1201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 5 154,38*0,10	m3	15,44	1 050,00	16 209,90	0,01046	0,16

8.	151 10-1101	Zřízení pažení a rozepření rýh příložené do 2 m řad v souběhu s vodovodem - 1 strana 1,79*131,10+1,77*22,80*2	m2	315,38	15,00	4 730,72	0,00084	0,26
9.	151 10-1111	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené do 2 m	m2	315,38	5,00	1 576,90		
10.	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m 154,38*0,90	m3	138,94	14,00	1 945,19		
11.	161 10-1151	Svislé přemístění výkopku hor. 5-7 do 2,5 m 154,38*0,10	m3	15,44	14,00	216,13		
12.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním Celkem vytěžená kubatura Odpočet vytlačené kubatury 0,60*0,60*131,10*-1+0,80*0,44*22,80*-1	m3	154,38				
			m3	-55,22				
			m3	99,16	100,00	9 915,84		
13.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	55,22	12,00	662,64		
14.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládku 55,22*1,80	t	99,40	80,00	7 951,68		
15.	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození 0,60*0,50*131,10+0,80*0,34*22,80 SPC	m3	45,53	325,00	14 797,77		
16.	583 313 450	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 45,53*1,67*1,23	t	93,52	100,00	9 352,32		
17.	162 40-1102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 2000 m výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp 99,16*2	m3	198,32	45,00	8 924,40		
18.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m 55,22-15,44	m3	39,78	65,00	2 585,70		

19.	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 39,78*5	m3	198,90	12,00	2 386,80		
20.	162 70-1155	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 10000 m	m3	15,44	65,00	1 003,60		
21.	162 70-1159	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 5-7 15,44*5	m3	77,20	12,00	926,40		
22.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3 výkopek na mezideponii	m3	99,16	35,00	3 470,60		
23.	113 10-7112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 0,24 do 200 m2 do 50 m2 živičná vozovka 0,85*15,50+1,30*1,50	m2	15,13	85,00	1 285,63		
24.	113 10-7142	Odstranění podkladu a krytu živičného tl. do 100 mm 0,181 do 50 m2 živičná vozovka	m2	15,13	100,00	1 513,00		
25.	113 10-7162	Odstranění podkladu a krytu z kameniva drceného 0,235 tl. do 200 mm do 200 m2 šterková vozovka 0,85*(131,10-15,50)+1,30*10,50	m2	111,91	50,00	5 595,50		
26.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině 3,00*(22,80-1,50-10,50)	m2	32,40	16,00	518,40		
27.	-	Travní semeno - parková směs 0,32*3,00*1,05	kg	1,01	150,00	151,20	0,001	0,00
28.	181 11-1111	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes +-50 mm do +-100 mm v rovině	m2	32,40	4,00	129,60		
29.	185 80-3111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině	m2	32,40	2,00	64,80		

30.	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m	m3	0,65	40,00	26,00		
31.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m 0,65*4	m3	2,60	14,00	36,40		
32.	185 80-4312	Zalití rostlin vodou předpoklad 20 l/m2 32,40*0,02	m3	0,65	25,00	16,20		
		Celkem				111 688,89		0,43

827-1 **Podkladní konstrukce**

1.	451 57-3111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku a písku 0,60*0,10*131,10+0,80*0,10*22,80	m3	9,69	625,00	6 056,25	1,89077	18,32
2.	452 11-3131	Blůky z betonu prostého tř. C 12/15 u proplachovací soupravy 0,15*1	m3	0,15	2 450,00	367,50	2,234	0,34
3.	452 35-3101	Bednění bloků 2,00*1	m2	2,00	100,00	200,00	0,00639	0,01
		Celkem				6 623,75		18,67

822-1 **Pozemní komunikace**

1.	561 02-1111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy tl. do 200 mm do 1000 m2 živičná vozovka	m2	15,13	68,00	1 028,84		
		SPC						
2.	583 312 010	Štěrkopisek netříděný - stabilizační zemina 15,13*0,20*1,67*1,23	t	6,22	100,00	621,57		
3.	585 211 130	Cement struskoportlandský 15,13*0,20*0,0884	t	0,27	3 300,00	882,74		

4.	564 76-2111	Podklad a kryt z vibrovaného štěrku tl. 200 mm štěrková vozovka	m2	111,91	120,00	13 429,20	0,48574	54,36
5.	565 12-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 40 mm živičná vozovka - kryt	m2	15,13	193,00	2 920,09	0,10548	1,60
6.	565 14-6111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 tl. 40 mm	m2	15,13	283,00	4 281,79	0,15826	2,39
		Celkem				23 164,24		58,35

827-1

Trubní vedení

1.	871 17-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 40 mm přípojky	m	22,80	65,00	1 482,00		
2.	871 21-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 63 mm	m	51,20	140,00	7 168,00		
3.	871 23-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 75 mm	m	79,90	150,00	11 985,00		
		SPC						
4.	286 136 820	Trubky kanalizační tlakové PE d 40x3,7 mm 22,80*1,015	m	23,14	89,00	2 059,64	0,0004	0,01
5.	286 136 840	Trubky kanalizační tlakové PE d 63x5,8 mm 51,20*1,015	m	51,97	181,00	9 406,21	0,0011	0,06
6.	286 136 850	Trubky kanalizační tlakové PE d 75x6,8 mm 79,90*1,015	m	81,10	259,00	21 004,51	0,0015	0,12
7.	877 21-1121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 63 mm	ks	2,00	250,00	500,00		
8.		Lemový nákržek PE 100 SDR 11 d 63 mm 1,00*1,015	ks	1,02	116,00	117,74		

9.		Otočná příruba pro lemové nákrůžky 63/50 mm 1,00*1,015	ks	1,02	668,00	678,02		
10.	852 24-2121	Montáž potrubí z tlakových trub přírubových abnormální délky do 1 m DN 80 mm (DN 50 mm)	ks	1,00	315,00	315,00	0,0008	0,00
11.	552 532 190	SPC Trouby litinové přírubové - tvárná litina DN 50 mm dl. 400 mm	ks	1,01	1 690,00	1 706,90	0,0082	0,01
12.	857 24-2121	Montáž tvarovek litinových přírubových jednoosých DN 80 mm (DN 50 mm)	ks	1,00	250,00	250,00	0,0008	0,00
13.	552 540 450	SPC Koleno přírubové s patkou - tvárná litina DN 50 mm	ks	1,01	823,00	831,23	0,013	0,01
14.	891 21-1111	Montáž šoupátek DN 50 mm v otevřeném výkopu	ks	1,00	320,00	320,00	0,00076	0,00
15.	422 214 510	SPC Šoupátko z tvárné litiny pro odpadní vodu DN 50 mm	ks	1,01	4 304,00	4 347,04	0,012	0,01
16.	422 910 730	Souprava zemní šoupátková DN 65-80 mm	ks	1,01	603,00	609,03	0,0035	0,00
17.	891 24-9111	Montáž navrtávacích pásů DN 80 mm srovnatelně DN 50, 65	ks	8,00	650,00	5 200,00		
18.	422 735 020	SPC Pas navrtávací s kulovým kohoutem DN 50-65x5/4"	ks	8,08	3 593,00	29 031,44	0,0047	0,04
19.	422 910 560	Souprava zemní pro navrtávací pas	ks	8,08	615,00	4 969,20	0,0035	0,03
20.	899 40-1111	Osazení poklopů litinových ventilových	ks	8,00	550,00	4 400,00	0,05982	0,48
21.	899 40-1112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	1,00	550,00	550,00	0,115	0,12
22.	422 913 520	SPC Poklop litinový šoupátkový	ks	1,00	495,00	495,00	0,0133	0,01
23.	422 914 020	Poklop litinový ventilový	ks	8,00	480,00	3 840,00	0,0073	0,06

24.		Dodávka a osazení proplachovací soupravy na tlakové kanalizaci vč. hydrantového poklopu	kpl.	1,00	16 500,00	16 500,00	0,085	0,09
25.	899 71-2111	Orientační tabulky na zdivu	ks	10,00	150,00	1 500,00	0,00031	0,00
26.	892 24-1111	Tlakové zkoušky na potrubí DN do 80 mm 51,20+79,90	m	131,10	95,00	12 454,50		
27.	892 37-2111	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ks	2,00	2 450,00	4 900,00	0,46005	0,92
28.	899 72-1111	Signální vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 51,20+79,90+22,80+1,80*9	m	170,10	14,00	2 381,40	0,00019	0,03
29.	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm 51,20+79,90+22,80	m	153,90	3,00	461,70	0,00009	0,01
		Celkem				149 463,56		2,01

822-1 **Dokončující konstrukce a práce**

1.	919 73-5112	Řezání stávajícího živého krytu hl. do 100 mm 15,50+1,50*2	m	18,50	80,00	1 480,00		
2.	997 22-1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km (0,24+0,181)*15,13+0,235*111,91	t	32,67	40,00	1 306,74		
3.	997 22-1559	Příplatek za další 1 km 32,69*14	t	457,66	12,00	5 491,92		
4.	997 22-1845	Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů 0,181*15,13	t	2,74	250,00	684,63		
5.	997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva 32,67-2,74	t	29,93	140,00	4 190,20		
		Celkem				13 153,50		

Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou

SO 02 - Vodovod

Základní rozpočtové náklady

				113 170	1
1.		Zemní práce		8 991	22
2.		Podkladní konstrukce		26 846	67
3.		Pozemní komunikace		199 119	3
4.		Trubní vedení		15 248	
5.		Dokončující konstrukce a práce		<u>363 374</u>	<u>92</u>
	827-1	Součet		0	
6.	998 27-6101	Přesun hmot	t 92,41	<u>363 374</u>	
		Celkem			

Náklady na umístění stavby

1.		Zařízení staveniště	Kč 363 374,38	0	
2.		Území se ztíží. výrob. podmínkami	Kč 363 374,38	<u>0</u>	
		Celkem		0	

Celkem

363 374

DPH

Kč 363 374,38

0

Celkem vč. DPH

363 374

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce						
1.	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového DN do 200 mm 0,60*1	m	0,60	350,00	210,00	0,00868	0,01
2.	119 00-1422	Dočasné zajištění kabelů do 6 kabelů 0,80*1	m	0,80	300,00	240,00	0,06053	0,05
3.	130 00-1101	Příplatek za ztlížení vykopávky 1,10*1,60*(0,60+0,80)	m3	2,46	450,00	1 108,80		
4.	132 20-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 1000 m3 Řad - prům. hl. = 1,69 m - souběh s kanalizací v délce 131,10 m - rozšíření výkopu						
	dlažba	0,80*(1,69-0,25)*1,70	m3	1,96				
	živice	0,80*(1,69-0,30)*1,20+0,60*(1,69-0,30)*15,50	m3	14,26				
	štěrk	0,80*(1,69-0,20)*(141,70-1,70-1,20-131,10)	m3	9,18				
	štěrk	0,60*(1,69-0,20)*(131,10-15,50)	m3	103,35				
		Odbočné řady - prům. hl. = 1,54 m celková délka = 25,50 m, z toho živice = 1,50 m, štěrk = 14,50 m						
	živice, štěrk	0,80*(1,54-0,30)*1,50+0,80*(1,54-0,20)*14,50	m3	17,03				
		0,80*1,54*(25,50-1,50-14,50)	m3	11,70				
			m3	157,48				
		157,48*0,70	m3	110,24	100,00	11 023,60		
5.	132 20-1209	Příplatek za lepivost hor. 3 110,24*0,25	m3	27,56	10,00	275,60		
6.	132 30-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 1000 m3 157,48*0,20	m3	31,50	125,00	3 937,00		
7.	132 30-1209	Příplatek za lepivost hor. 4 31,50*0,20	m3	6,30	12,00	75,60		

8.	132 40-1201 Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 5 157,48*0,10	m3	15,75	1 050,00	16 535,40	0,01046	0,16
9.	151 10-1101 Zřízení pažení a rozeprání rýh příložené do 2 m řad v souběhu s kanalizací - 1 strana 1,69*131,10+1,69*(141,70-131,10)*2+1,54*25,50*2	m2	335,93	15,00	5 038,91	0,00084	0,28
10.	151 10-1111 Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené do 2 m	m2	335,93	5,00	1 679,65		
11.	161 10-1101 Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m 157,48*0,90	m3	141,73	14,00	1 984,25		
12.	161 10-1151 Svislé přemístění výkopku hor. 5-7 do 2,5 m 157,48*0,10	m3	15,75	14,00	220,47		
13.	174 10-1101 Zásyp rýh sypaninou se zhutněním Celkem vytěžená kubatura Odpočet vytlačené kubatury 0,60*0,49*131,10*-1+0,80*0,49*(141,70-131,10)*-1 0,80*0,43*25,50*-1	m3 m3 m3	157,48 -42,70 <u>-8,77</u>				
			106,01	100,00	10 600,94		
14.	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku 157,48-106,01	m3	51,47	12,00	617,64		
15.	171 20-1211 Poplatek za uložení sypaniny na skládku 51,47*1,80	t	92,65	80,00	7 411,68		
16.	175 10-1101 Obsyp potrubí bez prohození 0,60*0,39*131,10+0,80*0,39*(141,70-131,10) 0,80*0,33*25,50	m3 m3 m3	33,98 <u>6,73</u> 40,72				
				325,00	13 232,90		
17.	SPC 583 313 450 Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 40,72*1,67*1,23	t	83,64	100,00	8 364,30		

18.	162 40-1102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 2000 m výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp 106,01*2	m3	212,02	45,00	9 540,90
19.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m 51,47-15,75	m3	35,72	65,00	2 321,80
20.	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 35,72*5	m3	178,60	12,00	2 143,20
21.	162 70-1155	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 10000 m	m3	15,75	65,00	1 023,75
22.	162 70-1159	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 5-7 15,75*5	m3	78,75	12,00	945,00
23.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3 výkopek na mezideponii	m3	106,01	35,00	3 710,35
	822-1					
24.	113 10-6023	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby chodník 1,30*1,70	m2	2,21	200,00	442,00
26.	113 10-7022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm do 15 m2 chodník	m2	2,21	95,00	209,95
	0,235					
26.	113 10-7112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. do 200 m2 do 50 m2 živičná vozovka 1,30*1,20+0,85*15,50+1,30*1,50	m2	16,69	85,00	1 418,23
	0,24					
27.	113 10-7142	Odstranění podkladu a krytu živičného tl. do 100 mm do 50 m2 živičná vozovka	m2	16,69	100,00	1 669,00
	0,181					

28.	113 10-7162	Odstranění podkladu a krytu z kameniva drceného tl. do 200 mm do 200 m2 šterková vozovka 1,30*(141,70-1,70-1,20-131,10+14,50) 0,85*(131,10-15,50)	m2 m2 m2	28,86 <u>98,26</u> 127,12	50,00	6 356,00		
	823-1							
29.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině 3,00*(25,50-1,50-14,50)	m2	28,50	16,00	456,00		
30.		Travní semeno - parková směs 0,29*3,00*1,05	kg	0,91	150,00	137,03	0,001	0,00
31.	181 11-1111	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes +-50 mm do +-100 mm v rovině	m2	28,50	4,00	114,00		
32.	185 80-3111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině	m2	28,50	2,00	57,00		
33.	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m	m3	0,57	40,00	22,80		
34.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m 0,57*4	m3	2,28	14,00	31,92		
35.	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou předpoklad 20 l/m2 28,50*0,02 Celkem	m3	0,57	25,00	<u>14,25</u> 113 169,90		<u>0,50</u>
	827-1	Podkladní konstrukce						
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí ze šterkopísku a písku 0,60*0,10*131,10+0,80*0,10*(141,70-131,10) 0,80*0,10*25,50	m3 m3 m3	8,71 <u>2,04</u> 10,75	625,00	6 721,25	1,89077	20,33

2.	452 11-3131	Bloky z betonu prostého tř. C 12/15 0,15*4	m3	0,60	2 450,00	1 470,00	2,234	1,34
3.	452 35-3101	Bednění bloků 2,00*4	m2	8,00	100,00	800,00	0,00639	0,05
		Celkem				8 991,25		21,72
822-1 Pozemní komunikace								
1.	561 02-1111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy tl. do 200 mm do 1000 m2 živičná vozovka	m2	16,69	68,00	1 134,92		
	SPC							
2.	583 312 010	Štěrkopísek netříděný - stabilizační zemina 16,69*0,20*1,67*1,23	t	6,86	100,00	685,66		
3.	585 211 130	Cement struskoportlandský 16,69*0,20*0,0884	t	0,30	3 300,00	973,76		
4.	564 76-2111	Podklad a kryt z vibrovaného štěrku tl. 200 mm štěrková vozovka	m2	127,12	120,00	15 254,40	0,48574	61,75
5.	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm chodník	m2	2,21	101,00	223,21	0,27994	0,62
6.	565 12-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 40 mm živičná vozovka - kryt	m2	16,69	193,00	3 221,17	0,10548	1,76
7.	565 14-6111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 tl. 40 mm	m2	16,69	283,00	4 723,27	0,15826	2,64
8.	596 21-1120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 60 mm do lože z kameniva těžného znovupoložení	m2	2,21	285,00	629,85	0,08425	0,19
		Celkem				26 846,24		66,95

827-1

Trubní vedení

1.	871 16-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 32 mm	m	25,50	50,00	1 275,00		
2.	891 24-1121	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 90 mm	m	141,70	165,00	23 380,50		
	SPC							
3.	286 131 100	Trubky PE 100 SDR 11 d 32x3,0 mm 25,50*1,015	m	25,88	68,00	1 760,01	0,0003	0,01
4.	286 131 150	Trubky PE 100 SDR 11 d 90x8,2 mm 141,70*1,015	m	143,83	357,00	51 345,70	0,0021	0,30
5.		Dodávka a montáž tvarovek litinových pro napojení na stávající řad DN 100 mm	kpl.	1,00	5 422,00	5 422,00	0,095	0,10
6.		Dodávka a montáž tvarovek litinových u hydrantů DN 80 mm	kpl.	1,00	4 862,00	4 862,00	0,038	0,04
7.	891 24-1111	Montáž šoupátek DN 80 mm v otevřeném výkopu	ks	1,00	325,00	325,00	0,0008	0,00
8.	891 26-1111	Montáž šoupátek DN 100 mm v otevřeném výkopu	ks	2,00	400,00	800,00	0,00163	0,00
	SPC							
9.	422 243 970	Šoupátko vodárenské DN 80 mm	ks	1,01	2 269,00	2 291,69	0,0151	0,02
10.	422 244 000	Šoupátko vodárenské DN 100 mm	ks	2,02	2 444,00	4 936,88	0,0179	0,04
11.	422 910 730	Souprava zemní šoupátková DN 65-80 mm	ks	1,01	603,00	609,03	0,0035	0,00
12.	422 910 740	Souprava zemní šoupátková DN 100-150 mm	ks	2,02	615,00	1 242,30	0,004	0,01
13.	891 24-7111	Montáž hydrantů podzemních	ks	2,00	650,00	1 300,00	0,00035	0,00
	SPC							
14.	422 735 890	Hydrant podzemní	ks	2,02	6 875,00	13 887,50	0,0325	0,07

15.	891 24-9111 Montáž navrtávacích pásů DN 80 mm SPC	ks	8,00	650,00	5 200,00		
16.	422 735 040 Pas navrtávací s kulovým kohoutem DN 80-500x1	ks	8,08	4 045,00	32 683,60	0,0063	0,05
17.	422 910 570 Souprava zemní pro navrtávací pas	ks	8,08	603,00	4 872,24	0,0035	0,03
18.	899 40-1111 Osazení poklopů litinových ventilových	ks	8,00	550,00	4 400,00	0,05982	0,48
19.	899 40-1112 Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	3,00	550,00	1 650,00	0,115	0,35
20.	899 40-1113 Osazení poklopů litinových hydrantových SPC	ks	2,00	450,00	900,00	0,30704	0,61
21.	422 913 520 Poklop litinový šoupátkový	ks	3,00	495,00	1 485,00	0,0133	0,04
22.	422 914 020 Poklop litinový ventilový	ks	8,00	480,00	3 840,00	0,0073	0,06
23.	422 914 520 Poklop litinový hydrantový	ks	2,00	1 105,00	2 210,00	0,0295	0,06
24.	899 71-2111 Orientační tabulky na zdivu	ks	13,00	150,00	1 950,00	0,00031	0,00
25.	892 24-1111 Tlakové zkoušky na potrubí DN do 80 mm	m	141,70	95,00	13 461,50		
26.	892 37-2111 Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ks	2,00	2 450,00	4 900,00	0,46005	0,92
27.	892 27-3121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80-125	m	141,70	35,00	4 959,50		
28.	899 72-1111 Signální vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 141,70+25,50+1,80*13	m	190,60	14,00	2 668,40	0,00019	0,04
29.	899 72-2113 Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm 141,70+25,50	m	167,20	3,00	501,60	0,00009	0,02
	Celkem				199 119,45		3,23

822-1

Dokončující konstrukce a práce

1.	919 73-5112 Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 100 mm (1,20+1,50)*2+15,50	m	20,90	80,00	1 672,00
2.	997 22-1551 Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km (0,24+0,181)*16,69+0,235*(2,21+127,12)	t	37,42	40,00	1 496,76
3.	997 22-1559 Příplatek za další 1 km 37,42*14	t	523,88	12,00	6 286,56
4.	997 22-1845 Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů 0,181*16,69	t	3,02	250,00	755,22
5.	997 22-1855 Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva 37,42-3,02	t	34,40	140,00	4 816,00
6.	979 05-1121 Očištění vybouraných zámkových dlaždic	m2	2,21	100,00	221,00
	Celkem				15 247,54

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 51188

Datum zápisu:	2. dubna 1997
Spisová značka:	C 51188 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ZEPRIS s.r.o.
Sídlo:	Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320
Identifikační číslo:	251 17 947
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	ing. ALEXANDER STRÁDAL, dat. nar. 8. února 1969 Šťastného 1535/14, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 2. dubna 1997
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura:	Ing. PETR SEMERÁD, dat. nar. 17. října 1972 Havlíčkův Brod, Žižkov II 1265, PSČ 58001 Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Pfeiffer GmbH 34123 Kassel, Lilienthalstr. 33, Spolková republika Německo Registrační číslo: HRB 3730
Podíl:	Vklad: 6 075 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 90% Druh podílu: základní
Společník:	Ing. ALEXANDER STRÁDAL, dat. nar. 8. února 1969 Šťastného 1535/14, Kunratice, 148 00 Praha 4
Podíl:	Vklad: 675 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	6 750 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
 zastoupený: Milanem Váchou, starostou
 se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
 IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
 ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
 se sídlem: MEZI VODAMI 639/27, 143 20 PRAHA 4
 IČ: 25117947
 DIČ: CZ 25117947
 Bank.spojení: ŠBERBANK CZ, a.s., č.ú. 4211028917/6800
 osoba oprávněná k jednání
 ve věcech technických: Ing. PETR SEMERÁD ve věcech tech.
 Bc. TOMAŠ GRABMÜLLER ve věcech sml.

dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle *projektové dokumentace, kterou v 03/2014 pod č. zakázky 108/14 vypracovala firma PROJEKT IV – projektový a inženýrský atelier, kancelář Bassova 98/8, Praha 9 – Vysočany, ověřenou Ing. Jaroslavem Knotkem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0006393 – „Psáry, kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“ (dále jen Projekt) a v souladu se stavebním povolením, které vydal MěÚ Černošice- odb. ŽP, odd. vodního hospodářství pod čj. MUCE 21819/2015 OŽP/V/Čo-SP ze dne 14.4.2015, které nabylo právní moci dne 13.5.2015, (dále jen Stavební povolení).* Projekt a Stavební povolení jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a 2 (dále jen dílo).
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Projekt, příloha č. 2 – Stavební povolení a příloha č. 3 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne

V PRAZE.....dne 27.4.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

Milan Vácha
starosta



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
26
Bc. TOMÁŠ GRABMÜLLER,
TECHNICKÝ ŘEDITEL ZEPRIS S.R.O.
NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI